

# Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 30403-010-060	Rozbiórka elementów betonowych /strop nad piwnicą, lada, strop chłodni/	m3	2,05
2	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9290108-05-050	Rozbiórka sufitu podwiesz.z płyt gipsowo-karton., przy pow.rozbiórki ponad 5 m2	m2	45,50
3	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9290101-01-050	Rozbiórka okładzin ścian z paneli i ozdób ścian	m2	9,10
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2	63,00
5	wg nakładów rzeczowych KSNR 20301-02-060	Ściany podpiwniczenia gr. 25 cm murowane z cegieł pełnych	m3	2,00
6	wg nakładów rzeczowych KSNR 10310-03-060	Zasypanie piaskiem schodów do podpiwniczenia	m3	6,50
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 60106-020-050	Ręczne zagęszczanie piaskiem warstw o gr. 10 cm	m2	35,00
8	wg nakładów rzeczowych KNKRB 030405-02-060	Wykonanie wylewki bet. gr. 15 cm ,beton marki: B-15	m3	0,96
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 30602-010-050	naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i sufitach	m2	81,00
10	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020102-07-050	Ścianki z płytek z betonu komórkowego o grubości 12 cm	m2	3,40
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 21702-010-050	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe	m2	23,80
12	wg nakładów rzeczowych KNR 0-1210829-03-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej do wys. 2,0 m	m2	35,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 0-1211118-03-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30 X 30 cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	76,90

14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 0-1211119-02-040	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 X 30 cm układanych na klej. Wysokość cokolika 15 cm	m	46,00
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> Orgbud 9130102-0201-050	Izolacja p.dźwiękowa stropu płytami styropianowymi gr. 10 cm	m2	76,90
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> Orgbud 9130201-01-050	Zagruntowanie powierzchni emulsją	m2	76,90
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> Orgbud 9130102-0402-050	Zamocowanie płyt za pomocą kołków ocynkowanych do stropu	m2	76,90
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> Orgbud 9130102-0701-050	Przyklejenie siatki z włókna szklanego	m2	76,90
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> Orgbud 9130201-01-050	Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą	m2	76,90
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> Orgbud 9130201-02-050	Wykonanie ręczne wyprawy cienkowarstwowej z białego gładkiego tynku mineralnego grub. 1,5 mm	m2	76,90
21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-022011-02-050	Strop gipsowo-kartonowy na stropach, na ruszcie metalowym	m2	45,50
22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNKRB 030701-04-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien i drzwi	m2	21,40
23	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNKRB 030703-01-050	Naprawa i renowacja krat okiennych	m2	4,80
24	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W0901-02-040	Montaż z parapetów wewnętrznych oraz blatu lady szatni szer. 45 cm	m	8,50
25	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W1301-05-050	Montaż osłon grzejnikowych	m2	4,20
26	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W0805-01-050	Naprawa stopnia podestu wejściowego	m2	2,20
27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KSNR 30702-04-050	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	m2	4,40

28	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KSNR 21003-03-020	Montaż ościeżnic drzwiowych	szt	4,00
29	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KSNR 21002-01-050	Montaż skrzydeł drzwiowych	m2	6,40
30	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W0109-11 0109-12-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	3,20