

Przedmiar robót

Roboty remontowo – adaptacyjne lokalu przy ul. Al. 3 Maja 23

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNKRB 030703-04-050	Demontaż krat okiennych	m2	20,30
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0438-04-050	Rozebranie ścianek działowych z desek	m2	39,40
3	wg nakładów rzeczowych KNKRB 030301-01-060	Rozbiórka ścianek działowych z cegły	m3	1,90
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0819-05-050	Rozebranie wykładzin podłogowych	m2	59,50
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2027-01-050	Okladziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na kleju gipsowym (Orgbud W-wa)	m2	189,60
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I1210-10-050	Dwukrotne czyszczenie i lakierowanie drzwi wejściowych	m2	4,00
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 21702-010-050	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe	m2	42,00
8	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9030101-09-134	Wyprawy tynkarskie gipsowe wykonywane na ościeżach sposobem ręcznym,	100 m2	0,08
9	wg nakładów rzeczowych KNR 0-12I0829-03-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej do wys. 2,0 m	m2	39,20
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 21205-090-050	Posadzka z paneli podłogowych	m2	29,42
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 21205-070-040	Cokół podłóg z paneli	m	22,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0819-03-050	Przybicie do podłóg drewnianych płyt OSB	m2	19,50

13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0601-02-050	Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa na płytach OSB	m2	19,50
14	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9130201-01-050	Zagruntowanie powierzchni pod płytki	m2	19,50
15	wg nakładów rzeczowych KNR 0-1211118-03-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30 X 30 cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	44,90
16	wg nakładów rzeczowych KNR 0-1211119-02-040	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 X 30 cm układanych na klej. Wysokość cokolika 15 cm	m	58,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022011-02-050	Strop gipsowo-kartonowy na ruszcie metalowym	m2	75,00
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0901-02-040	Montaż osłon grzejnikowych oraz blatu lady szatni szer. 45 cm	m	9,00
19	wg nakładów rzeczowych KSNR 21003-03-020	Montaż ościeżnic drzwiowych	szt	6,00
20	wg nakładów rzeczowych KSNR 21002-01-050	Montaż skrzydeł drzwiowych	m2	11,40
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-05-050 anal.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	3,00
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1027-0501-050 anal.	Montaż kompletnych drzwi antywłamaniowych zewnętrznych	m2	3,00
23	wg nakładów rzeczowych KNNR 30605-040-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gotowymi mieszankami farb emulsyjnych w kolorach pastelowych, z przygotowaniem powierzchni, ścian	m2	207,00
24	wg nakładów rzeczowych KNNR 30605-040-050	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni sufitów	m2	75,00
25	wg nakładów rzeczowych KSNR 21002-01-050	Montaż ścianek działowych systemowych w WC	m2	6,00